

## Budgetisation Entrée Nord Poule les Echarmeaux

Dénomination	Lieu d'implantation	Quantité	Unité	Matière	Cout unitaire HT	Total TTC
<b>Elements structurants</b>						
Bordures hautes (H=40cm, L=1,10m)	Réduction largeur, chemin du Bouzet	41,6	m	Bois	€6,70	333,35 €
Coussin berlinois (1,80*3*0,065) rouge	Chemin du Bouzet	2	u	Plastique	€799,00	1 911,21 €
Changement couleur chaussée	Entrée d'agglomération	120	m <sup>2</sup>	Bitume	€72,00	10 333,44 €
Bordures basses (retenue de terre à planter L=1m, H=0,20m)	Parterre de fleur en dessous agglo	44	m	Bois	€17,50	920,92 €
Séparateurs placés tous les 3m sur 660m (rouge et blanc, L=0,77m)	Long de la voie piétonne	220	u	Plastique	€29,00	7 630,48 €
Massifs haut (H=60cm au dessus de la chaussée)	Réduction largeur avant médecin	26,6	m	Bois	€6,60	209,97 €
Changement couleur chaussée	Passage piéton avant médecin	50	m <sup>2</sup>	Bitume	€72,00	4 305,60 €
Massifs haut (H=60cm au dessus de la chaussée)	Maison en face du médecin	10	m	Bois	€6,60	78,94 €
Goudronner et stabiliser	Actuel parking en face du médecin	130	m <sup>2</sup>	Bitume	€48,00	7 463,04 €
Bordures basses pour parterre de fleur (bille en chêne 260x20x10)	Stationnement médecin	12	m	Bois	€56,90	816,63 €
Pose de buse dans fossé avec entrée de buse (L=1m, Diamètre=0,3m)	Voie piétonne	110	m	Béton	€12,83	1 687,91 €
Terassement et pose de revêtement	Voie piétonne	480	m <sup>2</sup>	Bitume	€48,00	27 555,84 €
Barrière (L=120cm, H=117cm)	Long de la voie piétonne	480	m	Bois	€19,00	10 907,52 €
Massifs haut (H=60cm au dessus de la chaussée)	Circulation alternée avant garage	16	m	Bois	€6,60	126,30 €
Bordures basses, semi-franchissables	Stationnement TRABBIA	21	m	Béton	€4,56	114,53 €
Plateau surélevé d'une hauteur de 10cm	Carrefour des Monneries	140	m <sup>2</sup>	Bitume	/	17552,63891
Trottoir surplombant le plateau de 2cm (largeur 1m40, hauteur 12cm)	Carrefour des Monneries	28	m	Bitume	€80,00	2 679,04 €
Changement couleur chaussée	Passage piéton carrefour du Bouzet	22	m <sup>2</sup>	Bitume	€72,00	1 894,46 €
Stabilisation sol pour voie piétonne (tassement)	Espace arboré	70	m <sup>2</sup>	Terre	€2,00	167,44 €
Mini-giratoire semi-franchissable (diamètre 3m)	Carrefour de la Boulangerie	1	u	Plastique	€2 190,00	2 619,24 €
Terre plein central de 20cm de large (bordure 1m*0,2m*0,12m)	En face de la boulangerie	6	m	Béton	€7,47	53,60 €
Changement couleur chaussée	Traversée chemin de la Combe	12	m <sup>2</sup>	Bitume	€72,00	1 033,34 €
<b>SOUS-TOTAL ELEMENTS STRUCTURANTS</b>						<b>100 395,44 €</b>
<b>Eléments décoratifs, d'ornementation</b>						
Terre (récupération de terre de l'espace arboré)	Dans chaque massif	26	mcube		€25,00	777,40 €
Peinture voie cyclable	Part et d'autre du chemin du Bouzet	32	m <sup>2</sup>		5,00 €	191,36 €
Arbres (Sol osier/pin sylvestre)	Derrière panneaux d'agglomération	4	u		45,00 €	215,28 €
Abbatage d'arbre	Espace arboré	1	u		€600,00	717,60 €
Bancs	Espace arboré	2	u	Bois	€169,00	404,25 €
Fleurs	Dans chaque massif	76	m <sup>2</sup>		€35,00	3 181,36 €
<b>SOUS-TOTAL ELEMENTS DECORATIFS, D'ORNEMENTATION</b>						<b>5 487,25 €</b>
<b>Divers</b>						
Stabilisation talus (soutènement)	Aux endroits nécessaire	70	m <sup>2</sup>	Béton	€80,00	6 697,60 €
Démontage Terre Plein Central actuel	TPC actuel	1	u		€780,00	932,88 €
Poubelle tri sélectif (2x39L)	Espace arboré	1	u	Bois	€369,00	441,32 €
Marquage	Passage piétons, signalisation, ...	67	m <sup>2</sup>			- €
Panneaux	Signalisation	27			140,00 €	4 520,88 €
<b>SOUS-TOTAL DIVERS</b>						<b>12 592,68 €</b>
<b>Forfait de prestation</b>						
Forfait assistance à maîtrise d'ouvrage ERARE		3	j		410,00 €	1 471,08 €
Maitrise d'œuvre		1600	h		8,00 €	15 308,80 €
Assistance sur chantier et animation ERARE		6	j		320,00 €	2 296,32 €
<b>SOUS-TOTAL FORFAIT DE PRESTATION</b>						<b>19 076,20 €</b>
<b>TOTAL</b>						<b>137 551,58 €</b>

TVA=

19,60%